



施工規範書

壹、施工範圍：

中創園區B020廢水桶槽

貳、一般規範

1. 承攬商所攜帶工具及設備應符合相關法令要求，使用之臨時用電必需經設施工程人員指定供電位置接出，並經自備適當容量之漏電斷路器方可使用。
2. 本工程為責任施工，報價單所列數量僅供承包商估算及施工之參考。
3. 本工程標單包含完成此項工程之所有未詳列於標單上的配件。
4. 廠商於施工前需與請購人協商施工日期後方得以施工。
5. 施工前防塵措施及每天清理施工現場、廢棄物當天清離。
6. 廠商於施工期間於每日施工完畢時，將現場清理乾淨始可離開。
7. 廠商在施工時須特別注意安全，施工人員的防護裝備需齊全，應依「本院院外人員至本院作業安全衛生管理基準」之相關規定辦理。
8. 廠商於工程完畢須會同業主相關人員勘察現場復舊情形，如確屬廠商施工時破壞，廠商須負責修復。
9. 廠商進入院內施工應穿著工作服或背心(附有廠商名稱及編號)，違反規定者即令停止施工，如屢勸屢犯則依本院相關規定辦理。

參、相關規範

1. B020廢水桶馬達處需配置管路1 1/2英吋約15M，1組球塞閥，管徑為1 1/2英吋，而出水口處需配置一組不銹鋼送水快速接頭管徑為2英吋
2. 控制線需配置PVC隔離電纜線1.25mm²*4C，且控制線配置需套PVC(3/4)英吋管路，並於一樓出水口處加裝控制開關，其控制開關由一樓出水口處按壓即可抽水將水抽出去，不需從地下室B020控制開關做控制
3. 所有配管配線需依據業主既有線路施工，不得隨意更改路徑
4. 施工完成後需確認所有配管無漏水，且控制開關由一樓控制箱控制時抽水馬達可由該控制開關控制
5. 施工完成工程廢棄物需清除

肆、附件

