



施工規範書

壹、施工範圍：

B041冰水機房

貳、一般規範

1. 承攬商所攜帶工具及設備應符合相關法令要求，使用之臨時用電必需經設施工程人員指定供電位置接出，並經自備適當容量之漏電斷路器方可使用。
2. 本工程為責任施工，報價單所列數量僅供承包商估算及施工之參考。
3. 本工程標單包含完成此項工程之所有未詳列於標單上的配件。
4. 廠商於施工前需與請購人協商施工日期後方得以施工。
5. 施工前防塵措施及每天清理施工現場、廢棄物當天清離。
6. 廠商於施工期間於每日施工完畢時，將現場清理乾淨始可離開。
7. 廠商在施工時須特別注意安全，施工人員的防護裝備需齊全，應依「本院院外人員至本院作業安全衛生管理基準」之相關規定辦理。
8. 廠商於工程完畢須會同業主相關人員勘察現場復舊情形，如確屬廠商施工時破壞，廠商須負責修復。
9. 廠商進入院內施工應穿著工作服或背心(附有廠商名稱及編號)，違反規定者即令停止施工，如屢勸屢犯則依本院相關規定辦理。

參、相關規範

- 1.貼片式溫度感測器一組，不包含安裝及配管
- 2.本工程需將溫度感測器於DDC盤傳輸訊號製圖控，並於圖控做顯示於回水管路上方
- 3.於冰水回水溫度Sensor安裝完成後，於圖控顯示後需將圖控上冰水主機，算出cop，若有包含融冰系統則需連帶算出整套空調系統的cop，並於圖控由程式算出顯示
- 4.本次需協助磁浮冰水主機於百分30-70負載時圖控由程式控制由磁浮冰水主機運轉，超過百分70負載時則需搭配排呈融冰運轉，由程式控制處理
- 5.本工程完成後需業主驗收確認測試正常後方可驗收

肆、附件

