工業技術研究院
Industrial Technology
Research Institute

南北大門鐵門檢修

# 施工規範書

## 壹、施工範圍：

南北大門

## 貳、一般規範

1. 承攬商所攜帶工具及設備應符合相關法令要求，使用之臨時用電必需經設施工程人員指定供電位置接出，並經自備適當容量之漏電斷路器方可使用。
2. 本工程為責任施工，報價單所列數量僅供承包商估算及施工之參考。
3. 本工程標單包含完成此項工程之所有未詳列於標單上的配件。
4. 廠商於施工前需與請購人協商施工日期後方得以施工。
5. 施工前防塵措施及每天清理施工現場、廢棄物當天清離。
6. 廠商於施工期間於每日施工完畢時，將現場清理乾淨始可離開。
7. 廠商在施工時須特別注意安全，施工人員的防護裝備需齊全，應依「本院院外人員至本院作業安全衛生管理基準」之相關規定辦理。
8. 廠商於工程完畢須會同業主相關人員勘察現場復舊情形，如確屬廠商施工時破壞，廠商須負責修復。
9. 廠商進入院內施工應穿著工作服或背心(附有廠商名稱及編號)，違反規定者即令停止施工，如屢勸屢犯則依本院相關規定辦理。

## 參、相關規範

01)本標單所列項目及數量，僅供參考之用。投標廠商務須現場詳細勘查、估算，列入有關單價調整之，如日後發生有誤時不得藉任何理由推諉或要求給於補償與加價。

02)使用A字梯時梯腳與地面之角度應在七十五度以內，且兩梯腳間有金屬等硬質繫材扣牢，腳部有防滑絕緣腳座套。

03)從事電氣工作之勞工，應使用電工安全帽、絕緣防護具及其他必要之防護器具。

04)承攬商應隨時保持工地整潔及隨時清運處理，工程廢棄物由承攬商負責清運，按政府環保法規處理不得隨意棄置，另業主要求提出清運遺棄或處理証明，承商應配合辦理。

05)規範未詳盡之處可依現場增訂之。

肆、附件