



工程名稱:115 年 67 館二次冰水
泵及 A 區乾冷盤泵維護

編號:2026080083

施作地點:67 館 1F 空調機房

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	軸承查核	6306*4、6307*1、 6308*4、6309*1			6309、 6307NSK 或東 元馬達軸承 6306、 6308NSK
2	橡膠墊片	聯軸器橡膠 MH-130			永大
3	機械軸封	機械軸封 1-1/2" 一 個 機械軸封 1" 一個			EKK
二、施工中查核					
1	軸承安裝作業	必須使用軸承預熱器			
2	聯軸器校正作業	安裝完成必須使用紅 外線雷射對心儀器校 正，校正數值不可超 過百分之十(0.1mm)			
三、完工驗收					
1	A 區乾冷泵震度 量測	合格範圍必須低於 1mm/s			
2	A 區乾冷泵送水 壓力	合格範圍必須高於 1.5kg/cm ²			
3	二次冰水泵震度 量測	合格範圍必須低於 2.5mm/s			
4	二次冰水泵送水 壓力	合格範圍必須高於 0.5kg/cm ²			
5	環境復原及清潔	完工後環境復原及清 潔			

規劃人員：劉彥甫			查核人員：		
擬定日期：2026/08/28			查核日期：		
部門主管：陳偉豪			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。