



施工規範書

壹、施工範圍：

78館公共區域

貳、一般規範

1. 承攬商所攜帶工具及設備應符合相關法令要求，使用之臨時用電必需經設工程人員指定供電位置接出，並經自備適當容量之漏電斷路器方可使用。
2. 本工程為責任施工，報價單所列數量僅供承包商估算及施工之參考。
3. 本工程標單包含完成此項工程之所有未詳列於標單上的配件。
4. 廠商於施工前需與請購人協商施工日期後方得以施工。
5. 施工前防塵措施及每天清理施工現場、廢棄物當天清離。
6. 廠商於施工期間於每日施工完畢時，將現場清理乾淨始可離開。
7. 廠商在施工時須特別注意安全，施工人員的防護裝備需齊全，應依「本院院外人員至本院作業安全衛生管理基準」之相關規定辦理。
8. 廠商於工程完畢須會同業主相關人員勘察現場復舊情形，如確屬廠商施工時破壞，廠商須負責修復。
9. 廠商進入院內施工應穿著工作服或背心(附有廠商名稱及編號)，違反規定者即令停止施工，如屢勸屢犯則依本院相關規定辦理。

參、相關規範

1. 本工程所汰換盛水盤尺寸大小，須符合施工現場送風機之規格。
2. 送風機盛水盤與固定料件，材質皆為SUS#304。
3. 送風機盛水盤汰換後，須確認排水是否順暢；如有異常須調整排水管洩水坡度。
4. 二通閥汰換時，管路須確實銜接不可漏水。
5. 二通閥汰換後。須測試可否正常作動。
6. 送風機背板汰換後，須確認能正常啟動、運轉。
7. 汰換背板後如有空隙，須使用聚丙稀(PP)板材封板。
8. 施工現場須有防護措施；施工後須保持現場環境整潔乾淨。
9. 施工中所產生之廢棄物，承攬商須自行清運離場。
10. 本工程依業主指示施工，現場施工方式，須符合業主需求。
11. 如施工現場有臨時需求，需遵從業主指示完成臨時交辦事項，調整其施工。

肆、附件

施工圖/圖說:

■78館115年送風機維護數量_0907_V1

房號	送風機編號	Fan coil(CFM)	馬達背板	風管	水盤	二通閥
201	1	800			1	
201	6	1200			1	
203	4	1000	1		1	
205	12	1000	1			
205	13	1000	1		1	
205	14	1200			1	
205	15	1200	1	1		
205	16	1200			1	
205-7	9	1200	1			
206	32	1200			1	
206	33	1200			1	
206	34	1200			1	
206	35	1200		1		
206	36	800	1			1
206	42	1200				1
206	46	800		1		1
206-3	28	1200		1		
206-4	29	1200			1	
206-6	30	1200		1	1	1
208	14	1200			1	
208	15	1200			1	1
211	22	1200			1	
215	7	1200			1	
total			6	5	15	5