



施工規範書

壹、施工範圍：

北研館竹林居

貳、一般規範

1. 承攬商所攜帶工具及設備應符合相關法令要求，使用之臨時用電必需經設施工程人員指定供電位置接出，並經自備適當容量之漏電斷路器方可使用。
2. 本工程為責任施工，報價單所列數量僅供承包商估算及施工之參考。
3. 本工程標單包含完成此項工程之所有未詳列於標單上的配件。
4. 廠商於施工前需與請購人協商施工日期後方得以施工。
5. 施工前防塵措施及每天清理施工現場、廢棄物當天清離。
6. 廠商於施工期間於每日施工完畢時，將現場清理乾淨始可離開。
7. 廠商在施工時須特別注意安全，施工人員的防護裝備需齊全，應依「本院院外人員至本院作業安全衛生管理基準」之相關規定辦理。
8. 廠商於工程完畢須會同業主相關人員勘察現場復舊情形，如確屬廠商施工時破壞，廠商須負責修復。
9. 廠商進入院內施工應穿著工作服或背心(附有廠商名稱及編號)，違反規定者即令停止施工，如屢勸屢犯則依本院相關規定辦理。

參、相關規範

既有消防廣播主機拆除。

新設消防廣播主機及擴音設備。

原有廣播分區線路檢查及重新接續。

與火警自動警報設備連動測試。

各樓層 / 區域揚聲器功能測試。

緊急電源及備用電源功能測試。

主機操作面板、分區指示及故障警示功能測試。

完成設備標示、線路整理及機櫃內配線。

施工完成後辦理整體系統測試及驗收。

配合業主假日施工及驗收。

肆、附件