



施工規範書

壹、施工範圍：

沙崙場域全場域

貳、一般規範

1. 承攬商所攜帶工具及設備應符合相關法令要求，使用之臨時用電必需經設施工人員指定供電位置接出，並經自備適當容量之漏電斷路器方可使用。
2. 本工程為責任施工，報價單所列數量僅供承包商估算及施工之參考。
3. 本工程標單包含完成此項工程之所有未詳列於標單上的配件。
4. 廠商於施工前需與請購人協商施工日期後方得以施工。
5. 施工前防塵措施及每天清理施工現場、廢棄物當天清離。
6. 廠商於施工期間於每日施工完畢時，將現場清理乾淨始可離開。
7. 廠商在施工時須特別注意安全，施工人員的防護裝備需齊全，應依「本院院外人員至本院作業安全衛生管理基準」之相關規定辦理。
8. 廠商於工程完畢須會同業主相關人員勘察現場復舊情形，如確屬廠商施工時破壞，廠商須負責修復。
9. 廠商進入院內施工應穿著工作服或背心(附有廠商名稱及編號)，違反規定者即令停止施工，如屢勸屢犯則依本院相關規定辦理。

參、相關規範

- 1.更換所有異常之緊急壓扣及緊急求救對講機，並測試功能正常
- 2.將設備訊號連接至中控室可於中控室進行監控

肆、附件

施工圖/圖說:

■廁所緊急求救按鈕系統及求救對講機系統檢修附表_V1

			按鈕			對講機			喇叭		
			正常	異常	待釐清	正常	異常	待釐清	正常	異常	待釐清
A棟-1F	餐廳	男廁	1				1		1		
		女廁	1				1		1		
		無障礙	1				1		1		
B棟-1F	雙客梯	男廁	1				1			1	
		女廁	1				1			1	
		無障礙	1				1			1	
	客梯	男廁	1			1				1	
		女廁	1			1				1	
	貨梯	男廁	1				1			1	
		女廁	1				1			1	
B棟-2F	雙客梯	男廁	1				1		1		
		女廁	1				1		1		
		無障礙	1				1		1		
	客梯	男廁	1				1		1		
		女廁	1				1		1		
	貨梯	男廁	1				1		1		
		女廁	1				1		1		
B棟-3F	雙客梯	男廁	1				1		1		
		女廁	1				1		1		
		無障礙	1				1		1		
	客梯	男廁	1				1		1		
		女廁	1				1		1		
	貨梯	男廁	1				1		1		
		女廁	1				1		1		
B棟-4F	雙客梯	男廁			1		1		1		
		女廁			1		1		1		
		無障礙			1		1		1		
	客梯	男廁	1				1		1		
		女廁	1				1		1		
	貨梯	男廁	1				1		1		
		女廁	1				1		1		
B棟-5F	雙客梯	男廁	1				1		1		
		女廁	1				1		1		
		無障礙	1				1		1		
	客梯	男廁	1				1		1		
		女廁	1				1		1		
	貨梯	男廁	1				1		1		
		女廁	1				1		1		

廁所緊急求救按鈕系統及求救對講機系統檢修-附表

			按鈕			對講機			喇叭		
			正常	異常	待釐清	正常	異常	待釐清	正常	異常	待釐清
C棟-1F	大貨梯	男廁	1					1	1		
		女廁	1				1			1	
		無障礙	1				1		1		
	空調機房對面	男廁	1			1			1		
		女廁	1			1			1		
		無障礙	1			1			1		
C棟-2F	大貨梯	男廁		1		1				1	
		女廁		1			1			1	
		無障礙		1			1			1	
	空調機房對面	男廁		1			1			1	
		女廁		1			1			1	
D棟-1F	外圍	男廁		1			1			1	
		女廁		1			1			1	
		無障礙		1			1			1	
	停車場	無障礙		1		1				1	
E棟-1F	雙客梯	男廁			1		1			1	
		女廁			1		1			1	
		無障礙			1		1			1	
	咖啡廳	男廁	1				1		1		
		女廁	1			1			1		
E棟-2F	雙客梯	男廁			1		1			1	
		女廁			1		1			1	
		無障礙			1		1			1	
合計			43	9	9	8	52	1	38	23	0

B棟-4F 雙客梯 男/女/無障礙 按鈕 燈不亮, 有動作

E棟-1F 雙客梯 男/女/無障礙 按鈕 燈不亮, 有動作

E棟-2F 雙客梯 男/女/無障礙 按鈕 燈不亮, 有動作