A302001671 10F 窗框防水補強作業 規格

共有 18 組窗戶需要執行窗框補強作業，如下圖所示窗框旁接縫處因日曬造成填縫材脆化一遇到大雨時會從窗框處滲水

一、用途說明

為改善光復二館既有窗框因長期使用及外部環境影響，可能產生防水膠老化、接縫滲水等情形，擬辦理窗框防水修繕作業，以降低雨水滲入室內之風險，維護建築設施完整性，並提升辦公環境品質與使用安全

二、採購規格

1. 先針對 10F 既有窗框檢查及清理： 針對施作範圍進行現況檢查，清除既有老化或破損之填縫材料

2. 窗框防水填縫施作： 針對窗框接合處、窗框接縫等位置，使用合適之填縫材料進行施作

3. 環境整理： 施工完成後應清除廢棄材料及相關施工雜物，恢復現場環境整潔

三、驗收條件

1. 施作項目確認： 依規格及約定施作範圍完成窗框修繕作業

2. 外觀品質檢查： 窗框周邊填縫應完整、平整且密合，無明顯裂縫或其他施工缺失

