工業技術研究院
Industrial Technology
Research Institute

研一館4F走道標示牌改善

施工規範書

壹、施工範圍：

台南市安南區工業二路31號

貳、一般規範

1. 承攬商所攜帶工具及設備應符合相關法令要求，使用之臨時用電必需經設施工程人員指定供電位置接出，並經自備適當容量之漏電斷路器方可使用。
2. 本工程為責任施工，報價單所列數量僅供承包商估算及施工之參考。
3. 本工程標單包含完成此項工程之所有未詳列於標單上的配件。
4. 廠商於施工前需與請購人協商施工日期後方得以施工。
5. 施工前防塵措施及每天清理施工現場、廢棄物當天清離。
6. 廠商於施工期間於每日施工完畢時，將現場清理乾淨始可離開。
7. 廠商在施工時須特別注意安全，施工人員的防護裝備需齊全，應依「本院院外人員至本院作業安全衛生管理基準」之相關規定辦理。
8. 廠商於工程完畢須會同業主相關人員勘察現場復舊情形，如確屬廠商施工時破壞，廠商須負責修復。
9. 廠商進入院內施工應穿著工作服或背心(附有廠商名稱及編號)，違反規定者即令停止施工，如屢勸屢犯則依本院相關規定辦理。

參、相關規範

肆、附件

施工圖/圖說:

■研一館4F走道標示牌改善_規格_V1

工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

估 算 表

工程名稱：　研一館4F走道標示牌改善
工程地點：　台南市安南區工業二路31號
執行部門：　0H100_六甲南創服務部
編號：

項次	名　稱	規　格	單位	數量	單 價	總 價	備 註	查核
1	標示牌製作	壓克力標示牌190×60cm (10mm壓克力+木板嵌入)	式	1	15,450	15,450	研一館4F	V
2							研一館4F	V
3	立體字製作	10mm壓克力立體字 總長197cm 噴漆平貼(霧面無反光)	式	1	12,560	12,560	研一館4F	V
4							研一館4F	V
5	底板翻新	A4廣告夾底板研磨噴漆,獎項框底板摩卡色 (自行拆裝)	片	56	110	6,160	研一館4F	
6						-	研一館4F	
7						-		
8						-		
9						-		
10						-		
11						-		
12						-		
13						-		
14								
15	工程與安全管理（含工安防護器具及設施）8%	工程與安全管理（含工安防護器具及設施）	式	1	2,734	2,734		V
16								
17								
18								
19					小計	36,904		
					營業稅	1,845		
	合計					38,749		

附註 ：1.本表內各項目係供廠商參考及決標之用，廠商應按圖說自行計算。
　　2.有關本案之工程廢棄物必須依法處理，若有不法情事發生，則需由廠商自行負責，