工業技術研究院
Industrial Technology
Research Institute

A512005345 _17館空調系統維護

目　錄

壹、送貨地點 2
貳、施工規範 2
參、文件規格 2
肆、驗收規定 2
伍、完工期限 2

部　　門：L100.

工 程 師：曾冠誠.

直屬主管：羅萬漳.

本作業報價承攬商應會同業主承辦負責人至現場，確實了解作業現場各項狀況及所需配合事項；**如因未能了解現場狀況，所導致的一切後果，概由承攬商自行負責。**

壹、 送貨地點

一、 作業名稱：17館空調系統維護

二、 交貨地點：中興院區17館廠務區

貳、 規範

一、 **17館空調系統維護：**

項次 No.	項目 Item	單位 Uint	數量 Quantity
1	天花板吸頂風扇	組	10
2	太空包	包	20
3			
4			

1. 天花板吸頂風扇

- 電壓:110V 220V 通用
- 電流類型：DC 直流變頻
- 安裝尺寸：603*603*218mm(需可安裝至輕鋼架天花板)
- 扇葉尺寸：10吋
- 功能：為遙控控制，須最少風速三段調整、轉盤旋轉循環，須可安裝風管。
- 備註：須有節能標章，為配合既有廠內循環扇規格，採用威利或同一遙控器可控制機種

2. 太空包

- 規格：長 90 寬 90 高 110 cm，耐重達 500 公斤以上。

參、 文件規格

一、 **承攬商完工後需交付：**

1. 廠商正式出貨單一式一份。

肆、 驗收規定

一、 完成施工規範書及以及決標標單所列項目內容。

1. 耗材無明顯肉眼可見瑕疵。
2. 耗材本身型號規格標註清楚可見。

二、 交付第參章文件規格第一節所列項目。

承攬商完成上述事項並且備妥上述資料統整於正式驗收報告內方可辦理驗收。

伍、 完工期限

民國115年12月4日前完成作業並且驗收。