工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

估 算 表

工程名稱： 14館212室辦公室裝修
工程地點： 14館212室

項次	名 稱	規 格	單位	數量	單 價	總 價	備 註
一	**傢俱項目**						
01	OA屏風	肯特；厚度：2.5cm 尺寸:H152cm W120cm	片	15			規格:上層40cm波音R-600M/中層40cm波音R-6007/下層70cm波音T-9119/銀框；含組裝及五金另件；每片屏風桌勾插條整條配置
02	OA屏風	肯特；厚度：2.5cm 尺寸:H152cm W90cm	片	61			規格:上層40cm波音R-600M/中層40cm波音R-6007/下層70cm波音T-9119銀框；含組裝及五金另件；每片屏風桌勾插條整條配置
04	OA屏風	肯特；厚度：2.5cm 尺寸:H152cm W70cm	片	5			規格:上層40cm波音R-600M/中層40cm波音R-6007/下層70cm波音T-9119銀框；含組裝及五金另件；每片屏風桌勾插條整條配置
05	主桌板	尺寸:W120cm D70cm t3cm；左右出線口；2726色；18型	片	15			含組裝及五金另件
06	側桌板	尺寸:W90cm D70cm t3cm；左右出線口；2726色；18型	片	15			含組裝及五金另件
07	本壘板	尺寸:W90cm D90cm t3cm；1出線口；2726色；18型	片	15			含組裝及五金另件
08	鋁合金線槽	尺寸:W180cm；左右各開2孔；銀色	支	15			含組裝及五金另件
09	鋁合金線槽	尺寸:W210cm；左右各開2孔；銀色	支	15			含組裝及五金另件
10	書架	尺寸:W120cm；銀色	組	8			含組裝及五金另件
11	書架	尺寸:W90cm；銀色	組	22			含組裝及五金另件
12	辦公椅	尺寸:W67×D58×H94~102 cm；PU輪；升降扶手；黑色	張	15			含組裝及五金另件；布料待送樣
13	活動櫃	三抽；尺寸:W40cm D54cm H65cm；灰色	個	15			
14	拆除搬運	既有屏風、桌板、椅子拆除搬運清運	式	1			含部分鐵櫃待確認
二	**裝修項目**						
01	油漆作業	油漆粉刷一底一度；得利；竹炭乳膠漆；顏色:鄉居	m²	138			全室牆面
02	塑膠踢腳板	永豐；型號:9646；高度:6cm	m	51			顏色待送樣；含組裝
03	PVC仿木紋地磚	極品；厚度:3.0mm；款式:V32	m²	102			顏色待送樣；鋪貼方向待使用單位確認；含鋪貼
04	場地清潔整理	防護及踢腳板拆除，現場環境復原清潔整頓	式	1			
三	**配電項目**						
01	XLPE電纜線	3.5mm² 3c；太平洋 華	m	220			
02	PVC 單芯線	2.0mm；太平洋 華新	m	120			
03	PVC 管	¾"；南亞	m	30			
04	110V插座	WTDFP151236；國際	只	32			
05	管路吊掛另件		式	1			
06	壓條及線槽		式	1			
07	固定五金配線耗材		式	1			
08	插座迴路配設		組	32			
09	現場清潔防護		式	1			
10	插座迴路標示		式	1			
11	既設隔屏電源及線路拆除		式	1			
12	擴散型出風口	60*60cm	只	8			
13	保溫軟管	10"	支	4			
14	出風口調整及風管更換工資		式	1			
15	燈具調整		式	1			
16	風管清除		式	1			
四	**工程與安全管理**		**式**	**1**			
五	**營業稅**		**%**	**5**			
	合計						

附註： 1.本表內各項目係供廠商參考及決標之用，廠商應按圖說自行計算。
2.有關本案之工程廢棄物必須依法處理，若有不法情事發生，則需由廠商自行負責，
3.此表由工程估價系統產出。

14P0301-F-02